

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEȚUL IAȘI



HOTĂRÂREA nr. 80

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții "REPARAȚII CAPITALE SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION
CREANGA"

Având în vedere prevederile:

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii 50/1991, republicată și actualizată privind autorizarea lucrărilor de construcție;
- H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;
- H.G. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Documentației tehnico-economice nr. 60/2020;

Ținând seama de:

- Referatul de aprobare înregistrat la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu nr. 41788/20.08.2020;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 41791/20.08.2020;
- avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 42253/27.08.2020 ;
- Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 42217/27.08.2020 ;

Luând în considerare dispozițiile:

- art. 129 alin.4 lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică nr. 60/2020 întocmită de S.C." DTC ARCHITECT'S INVEST" SRL.


Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții "REPARAȚII CAPITALE SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ" precizați în cadrul documentației tehnico economice nr. 60/2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul orașului Târgu Frumos prin aparatul de specialitate.


Art.4. Secretarul general al Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Orașului Târgu Frumos, compartimentelor interesate din aparatul de specialitate al primarului orașului și o va aduce la cunoștință publică prin afișare și/ sau pe pagina de internet și/ sau în presă.

Adoptată astăzi, 27.08.2020, în ședință publică ordinară.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Igneia Dan



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
Valache Arghir - Gabriel



Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27.08.2020, cu un număr de 12 voturi „pentru”, — voturi „abținere” și — voturi „împotriva” exprimate de un număr de 12 consilieri locali prezenți la ședință, dintr-un număr de 17 consilieri locali în funcție.

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” Faza: D.A.L.I.
Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
Executant: _____


DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 7**

al obiectivului de investitii

REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA”

Conform H.G nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|-------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DEVIZUL GENERAL: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA”


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 97.268,91 | 18.481,09 | 115.750,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 97.268,91 | 18.481,09 | 115.750,00 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru Informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 106.518,91 | 18.481,09 | 125.000,00 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 97.268,91 | 18.481,09 | 115.750,00 |

ORDIN ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

5249

Cristian Vasile
TIGATA

Data si locul de semnatura



Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA Gimnaziala „ION CREANGA” Faza: D.A.L.I.
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | lei | Din care: C+M lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 9.250,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 9.250,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investitia de baza | 97.268,91 | 97.268,91 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 97.268,91 | 97.268,91 |
| 4.1.1 | [0016.1] STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170 | 97.268,91 | 97.268,91 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 106.518,91 | 97.268,91 |
| TVA | | 18.481,09 | 18.481,09 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 125.000,00 | 115.750,00 |

Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.




OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA Faza: D.A.L.I.
 GIMNAZIALA „ION CREANGA”
 OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU
 FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
 Executant:


**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170,
 N.C. 70170**

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 97.268,91 |
| 4.1.1 | [0016.1.1] REFACERE PARDOSEALA SALA DE SPORT | 63.519,11 |
| 4.1.2 | [0016.1.2] REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERISULUI DE TIP TERASA | 33.749,80 |
| | TOTAL I | 97.268,91 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 97.268,91 |
| TVA 19%: | | 18.481,09 |
| TOTAL VALOARE: | | 115.750,00 |



Proiectant,
 S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA Faza: D.A.L.I.
 GIMNAZIALA „ION CREANGA”
 OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU
 FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170
 STADIUL FIZIC: REFACERE PARDOSEALA SALA DE SPORT
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|---|---|-----------|------------|--|------------------------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 1 | RPCT19D1 Desfacerea pardoselilor din parchet exclusiv dusumelele fara recuperarea materialelor * | mp | 465,00 | 5,23 | 2.434,24 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 5,23 | 2.434,24 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | CGB06B+ Sapa autonivelanta de ciment, gros.e 1-40mm, pt. nivelarea suportului-pardoseli int. Absorbant | mp | 465,00 | 30,95 | 14.389,97 | |
| | | | material: | 10,16 | 4.725,49 | |
| | | | manopera: | 20,78 | 9.664,48 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | CG03B1 Pardoseli din materiale plastice cu covor din poliorura de vinil (PVC) pe suport textil lplit cu prenadex, in incaperi cu suprafete peste 20 m2, cu pervaz din PVC | mp | 465,00 | 21,82 | 10.148,14 | |
| | | | material: | 5,80 | 2.698,43 | |
| | | | manopera: | 16,02 | 7.449,71 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 3.L | 6715982 Covor PVC | mp | 503,36 | 60,00 | 30.201,51 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 37.625,44 | 19.548,43 | 0,00 | 0,00 | 57.173,87 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 439,84 | 0,00 | 0,00 | 439,84 |
| Total Inklusiv Cheltuieli directe: | | 37.625,44 | 19.988,27 | 0,00 | 0,00 | 57.613,71 |
| Cheltuieli Indirecte | 5,0000 % | 1.881,27 | 999,41 | 0,00 | 0,00 | 2.880,69 |
| Total Inklusiv Cheltuieli indirecte: | | 39.506,71 | 20.987,69 | 0,00 | 0,00 | 60.494,39 |
| Profit | 5,0000 % | -1.975,34 | 1.049,38 | 0,00 | 0,00 | 3.024,72 |
| Total Inklusiv Beneficiu: | | 41.482,04 | 22.037,07 | 0,00 | 0,00 | 63.519,11 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 63.519,11 |
| TVA: | | | | 19,00 % | 12.068,63 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 75.587,74 |

Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.



PROIECTANT
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.

5249


PROIECTANT
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” Faza: D.A.L.I.
OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170
STADIUL FIZIC: REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERISULUI DE TIP TERASA
Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 2 | IZF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi | mp | 785,00 | 0,87 | 679,80 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,87 | 679,80 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.L | 2600036 | Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip bitum oxidat | kg | 283,25 | 6,51 | 1.844,59 | |
| 3 | IZC05B+ | Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu 1 strat amorsa si 2 str.de membrana bituminoasa | mp | 130,50 | 10,91 | 1.423,89 | |
| | | | material: | 2,90 | 378,53 | | |
| | | | manopera: | 8,01 | 1.045,36 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.L | 2600433 | Membrana bituminoasa armatura poliester, greutate 3 kg/mp | mp | 147,99 | 8,46 | 1.252,05 | |
| 4 | RPCI39A+ | Demontarea lementelor de acoperis igheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 134,58 | 3,03 | 407,91 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 3,03 | 407,91 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | IZC05C+ | Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu 1 strat amorsa si membrana bituminoasa multistrat | mp | 785,00 | 11,65 | 9.147,08 | |
| | | | material: | 2,99 | 2.349,03 | | |
| | | | manopera: | 8,66 | 6.798,05 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.L | 20030450 | Membrana bituminoasa armatura poliestre, 4,5 kg/mp, cu strat superior de ardezie | mp | 890,22 | 10,44 | 9.290,50 | |
| 5.L | 20030451 | Amorsa pe baza de solvent | kg | 283,25 | 6,51 | 1.844,59 | |
| 6 | CE10XC | Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.intre 30-50 cm | m | 134,58 | 33,06 | 4.448,60 | |
| | | | material: | 9,24 | 1.243,60 | | |
| | | | manopera: | 23,81 | 3.205,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | | 18.202,88 | 12.136,12 | 0,00 | 0,00 | 30.339,00 |



| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 273,06 | 0,00 | 0,00 | 273,06 |
| Total Inklusiv Cheltuieli directe: | | 18.202,88 | 12.409,18 | 0,00 | 0,00 | 30.612,06 |
| Cheltuieli indirecte | 5,0000 % | 910,14 | 620,46 | 0,00 | 0,00 | 1.530,60 |
| Total Inklusiv Cheltuieli indirecte: | | 19.113,02 | 13.029,64 | 0,00 | 0,00 | 32.142,66 |
| Profit | 5,0000 % | 955,65 | 651,48 | 0,00 | 0,00 | 1.607,13 |
| Total Inklusiv Beneficiu: | | 20.068,67 | 13.681,12 | 0,00 | 0,00 | 33.749,80 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 33.749,80 |
| TVA: | | | | 19,00 % | | 6.412,46 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 40.162,26 |

Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.



OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” Faza: D.A.L.I.

OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170

STADIUL FIZIC: REFACERE PARDOSEALA SALA DE SPORT

Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS


Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6110443 Adeziv acrilic pentru lipit covor PVC | kg | 230,11 | 9,67 | 2.225,13 | | |
| 2 | 20029932 Amorsa pt. suporturi Asorbante, fara solventi | kg | 215,73 | 5,83 | 1.256,75 | | |
| 3 | 6715982 Covor PVC | mp | 503,36 | 60,00 | 30.201,51 | | |
| 4 | 6101234 Grund preadez tip M ntr 2831-74 | kg | 14,38 | 32,91 | 473,30 | | |
| 5 | 20029942 Sapa autonivelanta de ciment, pt. nivelarea suportului-pardoseli int. | kg | 2.876,33 | 1,21 | 3.468,74 | | |
| Valoare directa | | | | lei | 37.625,44 | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 3.856,61 | | |
| TOTAL | | | | lei | 41.482,04 | | |

Proiectant
S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.




OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA Faza: D.A.L.I.
 GIMNAZIALA „ION CREANGA”
OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU
 FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170
STADIUL FIZIC: REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERISULUI DE
 TIP TERASA
Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 20030451 Amorsa pe baza de solvent | kg | 283,25 | 6,51 | 1.844,59 | | |
| 2 | 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip bitum oxidat | kg | 283,25 | 6,51 | 1.844,59 | | |
| 3 | 17000753795 Dibli din PVC cu D = 8 mm | buc | 277,49 | 0,60 | 166,49 | | |
| 4 | 620103F Gaz metan in butelii | kg | 471,91 | 5,15 | 2.431,19 | | |
| 5 | 20030450 Membrana bituminoasa armatura poliestre, 4,5 kg/mp, cu strat superior de ardezie | mp | 890,22 | 10,44 | 9.290,50 | | |
| 6 | 2600433 Membrana bituminoase armatura poliestre, greutate 3 kg/mp | mp | 147,99 | 8,46 | 1.252,05 | | |
| 7 | 3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 | kg | 256,68 | 4,01 | 1.029,28 | | |
| 8 | 8000277 Material marunt | % | | | 296,37 | | |
| 9 | 7360693 Material marunt (var,nisip,ciment,caie,apa tare) | % | | | 47,83 | | |
| Valoare directa | | | | lei | 18.202,88 | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 1.865,79 | | |
| TOTAL | | | | lei | 20.068,67 | | |

Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.



ROMANIA
ORDINUL ARHITECTILOR
IN ROMANIA

5249

Dragoș-Vasile
TIGĂȚĂ

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” Faza: D.A.L.I.

OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170

STADIUL FIZIC: REFACERE PARDOSEALA SALA DE SPORT

Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS

Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.

Executant:

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 11241 Finisor mase plastice | 297,22 | 21,00 | 6.241,65 | |
| 2 | 12600 Mozaicar | 76,70 | 21,00 | 1.610,75 | |
| 3 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. | 383,51 | 21,00 | 8.053,74 | |
| 4 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 57,53 | 21,00 | 1.208,06 | |
| 5 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj | 57,96 | 21,00 | 1.217,12 | |
| 6 | 12721 Parchetar | 57,96 | 21,00 | 1.217,12 | |
| Total ore manopera: | | 930,88 | | | |
| Valoare directa | | | lei | 19.548,43 | |
| Recapitulatie | | | lei | 2.488,64 | |
| TOTAL | | | lei | 22.037,07 | |

Proiectant,
S.C. D.T.C. ARCHITECT'S INVEST S.R.L.



ING. ARCHITECT
VIN. BOGDATA

5248

Ing. Vasile
TIGATA

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT SCOALA Faza: D.A.L.I.
 GIMNAZIALA „ION CREANGA”
OBIECTUL: STR. BOGDAN VODA NR.21, ORAS TARGU
 FRUMOS, JUDETUL IASI, C.F. 70170, N.C. 70170
STADIUL FIZIC: REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERISULUI DE
 TIP TERASA
Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS
Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
Executant:

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 12231 Izolator hidrofug | 311,48 | 21,00 | 6.541,17 | |
| 2 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. | 101,32 | 21,00 | 2.127,72 | |
| 3 | 49 Muncitor necalificat | 20,81 | 21,00 | 437,05 | |
| 4 | 61 Tinichigiu | 131,81 | 21,00 | 2.767,95 | |
| 5 | 13100 Tinichigiu sant | 12,49 | 21,00 | 262,23 | |
| Total ore manopera: | | 577,91 | | | |
| Valoare directa | | | lei | 12.136,12 | |
| Recapitulatie | | | lei | 1.545,00 | |
| TOTAL | | | lei | 13.681,12 | |



Proiectant
 S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.



S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.
 JUDEȚUL ROMÂNIA

5249

Vasile
 TIGĂȚĂ