

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS**  
**JUDEȚUL IAȘI**



**HOTĂRÂREA nr. 81**

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Înlocuire învelitoare Corp Ateliere Liceu Tehnologic Petru Rareș din cadrul obiectivului de investiții „Reparații capitale corp clădire D Liceul Tehnologic Petru Rares, Targu Frumos”

Consiliul local al Orașului Târgu Frumos, județul Iași,  
Având în vedere prevederile:

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii 50/1991, republicată și actualizată privind autorizarea lucrărilor de construire
- HG nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași.
- HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Documentației tehnico-economice 63/2020;
- art. 129 alin.4 lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând seama de:

- Referatul de aprobare înregistrat la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu nr. 41822/20.08.2020;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 41824/20.08.2020;
- avizul favorabil emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. *42254/24.08.2020* ;
- Avizul favorabil emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. *42219/24.08.2020* ;

În temeiul art. 139 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă documentația tehnico-economică nr. 63/2020 întocmită de SC DTC ARCHITECT'S INVEST SRL.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții **Înlocuire învelitoare Corp Ateliere Liceu Tehnologic Petru Rares** din cadrul obiectivului de investiții „Reparații capitale corp clădire D Liceul Tehnologic Petru Rares Targu Frumos”, precizați în cadrul documentației tehnico economice nr. 63/2020.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul orașului Târgu Frumos prin aparatul de specialitate.


**Art.4.** Secretarul general al Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Orașului Târgu Frumos, compartimentelor interesate din aparatul de specialitate al primarului orașului și o va aduce la cunoștință publică prin afișare și/ sau pe pagina de internet și/ sau în presă.

Adoptată astăzi, 27.08.2020, în ședință publică ordinară.

Președinte de ședință,  
Consilier local,  
Igneia Dan



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general al orașului,  
Valache Arghir - Gabriel



*Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27.08.2020, cu un număr de 13 voturi „pentru”, – voturi „abținere” și – voturi „împotriva” exprimate de un număr de 13 consilieri locali prezenți la ședință, dintr-un număr de 17 consilieri locali în funcție.*

OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

## DEVIZUL GENERAL


Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

## INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	8.250,00	0,00	8.250,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	8.250,00	0,00	8.250,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5249,00	0,00	5249,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00




**DEVIZUL GENERAL: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”**

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>
<b>CAPITOL 4</b> Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	59.205,47	11.249,04	70.454,51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>59.205,47</b>	<b>11.249,04</b>	<b>70.454,51</b>
<b>CAPITOL 5</b> Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 6</b> Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67.455,47</b>	<b>11.249,04</b>	<b>78.704,51</b>
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		<b>59.205,47</b>	<b>11.249,04</b>	<b>70.454,51</b>

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
5249
Dragoș-Vasile TIGĂȚĂ





OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	8.250,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	8.250,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	59.205,47	59.205,47
4.1	Constructii si instalatii	59.205,47	59.205,47
4.1.1	[0017.1] STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI	59.205,47	59.205,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		67.455,47	59.205,47
TVA		11.249,04	11.249,04
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		78.704,51	70.454,51

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.



OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

F2 - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI


Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	59.205,47
4.1.1	[0017.1.1] REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU FRUMOS	59.205,47
	TOTAL I	59.205,47
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		59.205,47
TVA 19%:		11.249,04
TOTAL VALOARE:		70.454,51

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTILOR  
 DIN ROMANIA

5249

Dragoș-Vălaie  
 TIGĂȚĂ




OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

## F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCXI05C	Demontare invelitoare tabla zincata incl.sortare material.	mp	346,89	22,00	7.631,58
			material:	0,00	0,00	0,00
			manopera:	22,00	7.631,58	7.631,58
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00
Asimilat						
2	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	171,00	6,12	1.046,90
			material:	0,00	0,00	0,00
			manopera:	6,00	1.026,00	1.026,00
			utilaj:	0,12	20,90	20,90
			transport:	0,00	0,00	0,00
3	RPCH07A%	Reparatii la astereala invelitorii,scinduri de rasinoase,24 mm gros:brute,contr.obisnuite	mp	150,00	28,56	4.283,83
			material:	18,69	2.803,84	2.803,84
			manopera:	9,50	1.425,00	1.425,00
			utilaj:	0,37	54,99	54,99
			transport:	0,00	0,00	0,00
4	RPCH09XD	Pazie simpla din scanduri rasinoase cu lungime>5 m	m	50,00	7,61	380,39
			material:	0,11	5,39	5,39
			manopera:	7,50	375,00	375,00
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00
4.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,30	726,81	218,04
4.L	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,00	4,35	4,35
5	CE07C%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata	mp	346,89	41,82	14.506,59
			material:	11,82	4.099,89	4.099,89
			manopera:	30,00	10.406,70	10.406,70
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00
5.L	3646082	Panou tabla otel subtire (0,5mm) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	398,92	43,47	17.341,20
6	CE08A%	Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	25,00	51,14	1.278,56
			material:	44,89	1.122,31	1.122,31
			manopera:	6,25	156,25	156,25
			utilaj:	0,00	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00	0,00


Orasul Vaslui  
 FIGATA



## STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU FRUMOS

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	CE08E% Sorturi pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	50,00	34,42	1.720,89	
			material:	28,17	1.408,39	
			manopera:	6,25	312,50	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
8	CE13A1 Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	50,00	28,07	1.403,69	
			material:	16,32	816,19	
			manopera:	11,75	587,50	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
9	CE14A1 Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	21,00	32,17	675,49	
			material:	14,92	313,24	
			manopera:	17,25	362,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
10	ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	12,00	17,87	214,48	
			material:	0,70	8,44	
			manopera:	16,25	195,00	
			utilaj:	0,92	11,04	
			transport:	0,00	0,00	
11	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	4,00	12,10	48,40	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	12,10	48,40	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		28.141,29	22.477,78	86,93	48,40	50.754,40
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	505,75	0,00	0,00	505,75
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		28.141,29	22.983,53	86,93	48,40	51.260,15
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.814,13	2.298,35	8,69	4,84	5.126,01
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		30.955,42	25.281,88	95,62	53,24	56.386,16
Profit	5,0000 %	1.547,77	1.264,09	4,78	2,66	2.819,31
Total Inklusiv Beneficiu:		32.503,19	26.545,98	100,40	55,90	59.205,47
TOTAL GENERAL (fara TVA):						59.205,47
TVA:					19,00 %	11.249,04
TOTAL GENERAL:						70.454,51

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.





OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

## C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	4,47	28,12	125,70		
2	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	12,25	4,08	49,98		
3	6311982 Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	12,60	5,25	66,20		
4	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	75,00	4,20	315,25		
5	7800780 Coama pt invelitori tip lindab	m	26,25	32,56	854,70		
6	5893646 Cuie	kg	0,04	4,35	0,16		
7	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,00	4,35	4,35		
8	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	18,00	4,35	78,30		
9	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,01	800,00	7,68		
10	7800774 Folie anticondens	mp	381,58	4,29	1.636,97		
11	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	46,00	1,00	46,00		
12	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	11,50	2,90	33,35		
13	3646082 Panou tabla otel subtire (0,5mm) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	398,92	43,47	17.341,20		
14	2961246 Placi pfi dure	mc	0,00	832,52	0,60		
15	7335349 Prelucrare chereslea la masini de tamplarie	ora	0,75	7,19	5,39		
16	7800785 Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	100,00	4,83	483,00		
17	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,30	726,81	218,04		
18	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	3,75	726,81	2.725,54		
19	7800775 Sipca 25 x 50 mm	mc	2,78	750,00	2.081,34		
20	7800784 Sort de tabla pt invelitori tip lindab	m	52,50	21,58	1.132,95		
21	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	2.778,23	0,10	277,82		
22	7800777 Surub autofiletant de tesere	buc	1.387,56	0,10	138,76		

ORDINUL ARHITECTILOR  
 ROMANIA  
 5249  
 FIGATA




## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	119,94	4,11	492,95		
24	8000277 Material marunt	%			25,06		
Valoare directa				lei	28.141,29		
Recapitulatie				lei	4.361,90		
TOTAL				lei	32.503,19		

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTUROR UNI HONORARII
5249
Dragos-Vasile TIGATA



OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE -  
LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RARES

OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
FRUMOS, JUDETUL IASI

STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
TEHNOLOGIC, PETRU RARES ORAS TARGU  
FRUMOS

Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS

Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.

Executant:


Faza: \_\_\_\_\_

## C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10731 Dulgher constructii	15,00	25,00	375,00	
2	10740 Dulgher constructii 4	45,00	25,00	1.125,00	
3	30 Instalator electrician	7,80	25,00	195,00	
4	100 Muncitor calificat	32,49	25,00	812,25	
5	19920 Muncitor deserv.cltii montj. 2	46,69	25,00	1.167,23	
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	152,63	25,00	3.815,79	
7	49 Muncitor necalificat	8,55	25,00	213,75	
8	13100 Tinichigiu sant	18,75	25,00	468,75	
9	13140 Tinichigiu sant 4	381,58	25,00	9.539,48	
10	13111 Tinichigiu sant.	14,33	25,00	358,25	
11	13131 Tinichigiu santier	176,29	25,00	4.407,29	
Total ore manopera:		899,11			
Valoare directa			lei	22.477,78	
Recapitulatie			lei	4.068,20	
TOTAL			lei	26.545,98	

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
5249  
Dragoş-Vasile  
TIGĂŢĂ




OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15lf	6,21	12,22	75,89
2	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	55,20	0,20	11,04
Total ore utilaje:		61,41		
Valoare directa			lei	86,93
Recapitulatie			lei	13,47
TOTAL			lei	100,40

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTILOR  
 DIN ROMANIA  
 5249  
 Dragoş-Vasile  
 TIGLA



OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

## C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	4,00	5,00	0,10	2,42	48,40
Valoare directa					lei	48,40
Recapitulatie					lei	7,50
TOTAL					lei	55,90


Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

ORDINUL ARHITECTULUI

IN ROMANIA

5249

Dragoş-Vasile  
TIGĂŢĂ



**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
**LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”**  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

**INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>				
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>				
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			

## DEVIZUL GENERAL: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier			
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>			
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>			
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiioanele si dobanziile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>			
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
**LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”**  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0017.1] STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.



OBIECTIV: INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 OBIECTUL: STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
 Beneficiar: U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
 Proiectant: S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
 Executant: \_\_\_\_\_

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0017.1.1] REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU FRUMOS	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

<b>OBIECTIV:</b>	INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE -	Faza: _____
<b>OBIECTUL:</b>	LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”	
<b>STADIUL FIZIC:</b>	STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI	
<b>Beneficiar:</b>	REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU FRUMOS	
<b>Proiectant:</b>	U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS	
<b>Executant:</b>	S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.	

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXI05C Demontare invelitoare tabla zincata incl.sortare material.	mp	346,89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
Asimilat					
2	RCSI07A# Demontare jgheaburi, burfane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	171,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCH07A% Reparatii la astereala invelitori,scinduri de rasinoase,24 mm gros:brute,contr.obisnuite	mp	150,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCH09XD Pазie simpla din scanduri rasinoase cu lungime>5 m	m	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.L	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,30		
4.L	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,00		
5	CE07C% Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata	mp	346,89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	3646082 Panou tabla otel sublire (0,5mm) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, inf lac	mp	398,92		
6	CE08A% Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	25,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU FRUMOS

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE08E% Sorturi pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CE13A1 Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CE14A1 Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	21,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Total Cheltuieli directe:</b>					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
<b>Total Inklusiv Cheltuieli directe:</b>					
Cheltuieli indirecte					
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:</b>					
Profit					
<b>Total Inklusiv Beneficiu:</b>					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
TVA:					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE -  
**LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”**  
**OBIECTUL:** STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
**STADIUL FIZIC:** REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

Faza: \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	4,47				
2	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	12,25				
3	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	12,60				
4	6311231 Carlig din otel zincate pentru igheaburi	buc	75,00				
5	7800780 Coama pt invelitori tip lindab	m	26,25				
6	5893646 Cuie	kg	0,04				
7	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,00				
8	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	18,00				
9	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,01				
10	7800774 Folie anticondens	mp	381,58				
11	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	46,00				
12	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	11,50				
13	3646082 Panou tabla otel subtire (0,5mm) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	398,92				
14	2961246 Placi pfl dure	mc	0,00				
15	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	0,75				
16	7800785 Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	100,00				
17	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,30				
18	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	3,75				
19	7800775 Sipca 25 x 50 mm	mc	2,78				
20	7800784 Sort de tabla pt invelitori tip lindab	m	52,50				
21	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	2.778,23				
22	7800777 Surub autofiletant de tesere	buc	1.387,56				

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	119,94				
24	8000277 Material marunt	%					
<b>Valoare directa</b>				lei			
<b>Recapitulatie</b>				lei			
<b>TOTAL</b>				lei			

Proiectant,  
S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
**OBIECTUL:** STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
**STADIUL FIZIC:** REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10731 Dulgher constructii	15,00			
2	10740 Dulgher constructii 4	45,00			
3	30 Instafator electrician	7,80			
4	100 Muncitor calificat	32,49			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	46,69			
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	152,63			
7	49 Muncitor necalificat	8,55			
8	13100 Tinichigiu sant	18,75			
9	13140 Tinichigiu sant 4	381,58			
10	13111 Tinichigiu sant.	14,33			
11	13131 Tinichigiu santier	176,29			
Total ore manopera:		899,11			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
**OBIECTUL:** STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
**STADIUL FIZIC:** REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**CB - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	6,21		
2	7606 Schele metalice tubulare de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	55,20		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>61,41</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.

**OBIECTIV:** INLOCUIRE INVELITOARE CORP ATELIERE - Faza: \_\_\_\_\_  
**OBIECTUL:** LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES”  
 STRADA CUZA VODA, NR. 65A, ORAS TARGU  
 FRUMOS, JUDETUL IASI  
**STADIUL FIZIC:** REPARATII CAPITALE CORP CLADIRE D - LICEUL  
 TEHNOLOGIC „PETRU RARES” ORAS TARGU  
 FRUMOS  
**Beneficiar:** U.A.T. ORASUL TARGU FRUMOS  
**Proiectant:** S.C. D.T.C. ARCHITECTS INVEST S.R.L.  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 5 km.	4,00	5,00	0,10		
<b>Valoare directa</b>					lei	
<b>Recapitulatie</b>					lei	
<b>TOTAL</b>					lei	

Proiectant,  
 S.C. D.T.C. ARCHITECT S INVEST S.R.L.